

Zakopane, dnia 07.01.2020 r.

ADM.270-12/2019 wyjaśnienia SIWZ 1

Do wszystkich wykonawców

- I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na **wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.**

Pytanie 1

Proszę o informację czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż ścianek ekspozycyjnych zgodnie z projektem architektury wnętrz (np. ścianki z płyt MDF).

Odpowiedź 1

W zakres zamówienia wchodzi elementy ujęte w projekcie architektury wnętrz. Zamawiający domyśla się, że nastąpiła omyłka i w pytanie dotyczy zakresów ścianek ekspozycyjnych ujętych w projekcie aranżacji wystaw. Nie ścianki ekspozycyjne nie wchodzi w zakres zamówienia.

Zgodnie z pkt. II, ppkt.7 OPZ:

(„(...) W zakresie aranżacji wystaw generalny wykonawca zobowiązany jest do wyceny i wykonania elementów wynikających z dokumentacji projektowej sporządzonej przez firmę ASC Studio, (firmę projektową, która stworzyła projekt aranżacji wystaw), w zakresie niezbędnym do wykonania przez wykonawcę aranżacji wystaw (wyłonionego w osobnym postępowaniu), wykonania przyłączy: elektrycznych do oświetlenia wewnętrznego gablot, multimediiów oraz systemu zabezpieczeń eksponatów. Po stronie generalnego wykonawcy leży także koordynacja (z przyszłym wykonawcą elementów aranżacji wystawy) i wykonanie kotew do mocowania systemu gablot i ścianek ekspozycyjnych).

W pozostałym zakresie generalny wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z osobno wyłonionym wykonawcą wykonującym elementy aranżacji wystaw, a także będzie zobowiązany uwzględniać przy realizacji robót to, że w przyszłości będzie konieczne ich wyposażenie zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną przez firmę ASC Studio. W szczególności w przypadku, gdy konieczne okazałoby się wykonanie rozwiązań zamiennych czy odstępstw od projektu budowlanego i/lub wykonawczego, generalny wykonawca powinien realizować te prace tak, aby nie utrudniły one w przyszłości wykonania prac związanych z aranżacją wystaw. W tym celu w niniejszym postępowaniu Zamawiający przekazuje wykonawcom do ich wiadomości całość dokumentacji projektowej dla aranżacji wystaw.

Jeżeli generalny wykonawca realizując roboty nie zapewni realizacji zgodnej z tym wymogiem, czym np. utrudni następnie wykonanie prac z zakresu wykonania i montażu elementów aranżacji wystaw, generalny wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia tych prac na własny koszt i ryzyko.

Roboty związane z koordynacją montażu elementów aranżacji wystaw (gabloty, podłączenie oświetlenia gablot oraz instalacji elektrycznej wg. potrzeb), za wyjątkiem robót wyraźnie wskazanych jako będące do wykonania przez generalnego wykonawcę, będzie realizowana przez osobo wyłonionego wykonawcę.”.)

Pytanie 2

Proszę o informację czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż mebli pozycja 199. W dokumentacji jest projekt lady recepcji natomiast brak pozostałych elementów ujętych w tej pozycji. Proszę o uszczegółowienie i podanie danych dotyczących wyposażenia (np. jaki zestaw komputerowy itp.).

Odpowiedź 2

Pozycja przedmiaru 199 – Punkt informacyjny, kasa, sklep, recepcja na parterze wraz z urządzeniami oraz wyposażeniem, dotyczy: wyposażenia wnętrza pom. 0/06. Meble dla pom. 0/06 ujęte zostały w rysunkach OW12, OW13 oraz OW14. W tej pozycji należy uwzględnić: ladę recepcyjną, dwa regał, dwa stoły do pom. 0/05 (ekspozycja towaru), półki wieszane na słupie w pom. 0/06, krzesło biurowe oraz wyposażenie m.in.: podkładka pod krzesło biurowe, lampkę biurkową oraz kosz na śmieci.

Zestaw komputerowy został ujęty w pozycji przedmiaru 591 – Montaż stanowiska komputerowego, dotyczy: monitora, komputera typu laptop wraz ze stacją dokującą, myszą, klawiaturą oraz drukarki laserowej.

Wymagania są opisane w projekcie wykonawczym branży elektrycznej – w pozycji dotyczącej monitoringu w punkcie 5.4 pozycji opisu („Stanowisko monitoringu będzie znajdować się w pomieszczeniu recepcja/kasa na poziomie parteru. Składać się będzie z komputera z zainstalowanym programem do obsługi urządzeń monitoring CCTV oraz monitora LCD 32”, do podglądu obrazu z kamer.”)

Szczegółowy wybór zostanie dokonany po przedstawieniu propozycji przez GW na etapie realizacji.

Pytanie 3

Proszę o informację czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż mebli pozycja 200. Czy w tej pozycji należy wycenić wszystkie meble ujęte w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź 3

Pozycja przedmiaru 200 – Meble Willa Opolanka, dotyczy mebli:

- pom. 0/05 (6 szt. puf różne typy zgodnie z projektem);
- strefy pomiędzy pom. 0/05, a sanitariatami (ławka, 3 szt. ścienne wieszaki na ubrania – forma listwy);
- pom. 0/03 (7 szt. pufy różne typy zgodnie z projektem, 3 komplety stołów wraz z krzesłami);
- pom. 2/06 (komplet stół wraz z krzesłami, kosz na śmieci, szafa, wieszak na ubrania).

Szczegółowy wybór zostanie dokonany po przedstawieniu propozycji przez GW na etapie realizacji.

Pytanie 4

Proszę o informację czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż regałów pozycja 201. Czy może zakres zamówienia dotyczy montażu szyn pod regały?

Odpowiedź 4

Pozycja przedmiaru 201 – Szafy do archiwizacji (eksponatów, dokumentów), dotyczy: Regałów magazynowych dla pom. G/01 oraz G/02.

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie będą uzgodnione na etapie prac budowlanych po zweryfikowaniu wszystkich wymiarów. Wszystkie regały mają być wykonane z metalu ocynkowanego i malowanego proszkowo (m.in. stelaże, półki, kraty).

Orientacyjne wyposażenie obejmuje m.in.: regały stałe (mobilne półki, otwarte) gł. 40, 80 cm; regały przesuwne oraz/lub wysuwne (system na szynach, sterowanie ręczne, półki oraz kraty wraz z kompletami haczyków), szuflady do archiwizacji.

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie - pozycja 202 poza zakresem zamówienia.

Odpowiedź 5

Tak, potwierdzamy pozycja 202 – Regały wystawowe są poza zakresem zamówienia. W tej pozycji należy przyjąć wartość 0.

Pytanie 6

Proszę o sprecyzowanie jakich luster dotyczy ta pozycja (203) - czy są to lustra w łazienkach?

Odpowiedź 6

Pozycja 203 – Lustro, dotyczy: zgodnie z kosztorysem 4 szt. luster łazienkowych w tym należy przewidzieć jedno lustro dla niepełnosprawnego (uchylne).

II. Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami nie ulega zmianie termin składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

DYREKTOR
Muzeum Tatrzańskiego
im. dra Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem

Anna Wendo-Surmiak