

Zakopane, dnia 21.01.2020 r.

ADM.270-12/2019 wyjaśnienia SIWZ 4

Do wszystkich wykonawców

- I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na **wykonanie robót budowlano – remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Przebudowa, remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego willa „Opolanka” – filii Muzeum Tatrzańskiego” w ramach projektu pod nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.**

Pytanie 73

Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi odnośnie windy a mianowicie:

- \* Wg wyjaśnień wysokość podnoszenia to 4,98m (0,0 +1,27, +1,75, +4,98) a wg projektu 8,8m (-1,4 +1,4 (parter) +4,4 +7,4)
- \* wg wyjaśnień ma być winda hydrauliczna z prędkością 1m/s - nie ma takich wind, windy hydrauliczne mają prędkości 0,4-0,6 m/s. 1m/s mają windy elektryczne
- \* w wyjaśnieniach w jednym miejscu kabina ma mieć wymiar 1400x1400mm a w innym 1100x1400mm proszę o informację jaki wymiar przyjąć?
- \* w projekcie szyb jest nieprzelotowy a wg wyjaśnień kabina ma być przelotowa (jeśli ma być przelot to w jakim układzie) Poza tym szyb na projekcie jest zbyt mały na przelot.
- \* w projekcie jest szyb murowany/żelbetowy a w wyjaśnieniach stalowy samonośny

### **Odpowiedź 73**

**Korekta odpowiedzi do pytania 46 z wyjaśnień do SIWZ\_2**

Przewiduje się windę elektryczną o wysokości podnoszenia wg projektu 8,8m (-1,4 +1,4 (parter) +4,4 +7,4)

Winda musi być przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim stąd konieczny, minimalny wewnętrzny wymiar kabiny to 1100 mm x 1400 mm Szyb zgodnie z projektem jest nieprzelotowy i windę także przewidziano jako nieprzelotową

Szyb żelbetowy, zgodnie z projektem. Szczegóły konstrukcji w części konstrukcyjnej proj. Wykonawczego.

- II. Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami ulega termin składania ofert. Nowy termin składania ofert jest ustalony na dzień **31.01.2020r.** o godz. **12:00**. Otwarcie ofert odbędzie się tego dnia o godz. 12:15.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.**

DYREKTOR  
Muzeum Tatrzańskiego  
Im. dra Tytusa Chałubińskiego  
w Zakopanem  
*Anna Wende-Surmiak*  
Anna Wende-Surmiak