


ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA 1:50

Skuć stare splekane tynki, otrynować kominy i wykonać obróbkę blacharską z blachy miedzianej na styku dachem



UWAGI:

1. ZDEMONTOWAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ,
2. ZDJĄĆ ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE I ŁACENIE
3. WYKONAĆ WZMOCNIENIE I REMONT WIEŻBY DACHOWEJ WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI
4. ZAIMPREGNOWAĆ WIEŻBĘ ŚRODKIEM OGNIODCHRONNYM
5. WYKONAĆ NOWE ŁACENIE DACHU WG PROJ. KONSTRUKCJI
6. POŁOŻYĆ NOWE POKRYCIE DACHOWE Z GONTU ŁUPANEGO ŚWIERKOWEGO DŁ. 50-60CM UKŁADANEGO PODWÓJNIE, GONT IMPREGNOWAĆ DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI
7. W SZCZYTACH KALENICY ZAMONTOWAĆ NOWE ODTWORZONE PAZURY
8. ZAMONTOWAĆ NOWĄ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ, PRZEBIEG POKAZANO NA RYSUNKU ELEWACJI
9. ZAMONTOWAĆ NOWE RYNNY KOPANE, IMPREGNOWANE I OKUTE BLACHĄ MIEDZIANĄ
10. COKÓŁ WOKÓŁ BUDYNKU OCZYŚCIĆ
11. WYMIENIĆ STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ WG RYS. ZESTAWIEN I RYS. DETALI
12. ZLIKWIDOWAĆ DREWNIANE OKAPNIKI ZEWNĘTRZNE, WARSZTĘ, SPADKOWĄ, WYROBIĆ W ZAPRAWIE TYNKARSKIEJ
13. WYROBIĆ ROZGLIFIENIA WOKÓŁ OKIEN
14. WYKONAĆ NOWE OPASKI WOKÓŁ SŁUPÓW DREWNIANYCH NA ELEWACJI Z NACINANYCH, GIĘTYCH LISTEWK;
15. NA KAŻDYM SŁUPKU ZAMONTOWAĆ 3 OPASKI (NA BAZIE I NA GŁOWICY - ZGODNIE ZE STANEM IST. ORAZ W MIEJSCU SZTUKOWANIA SŁUPA)
16. POZOSTAŁY ZAKRES PRAC WG OPISU ARCH., PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH I OPISÓW PROJ. BRANŻOWYCH
17. PROJEKT JEST PROJEKTEM WIELOBRANŻOWYM, W SZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE

Adres obiektu:	ŁOPUSZNA, GM. NOWY TARG, UL. GORCZAŃSKA 2, DZ. O NR EW. 1, 2/1, 2/2, 3/5/5, 4/1122, 4936, 4937, 4956
Nazwa obiektu:	PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZESPÓŁU DWORSKO-FOLIWARCZNEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDDOWLANymi
Nazwa rysunku:	DWOREK + KUCHNIA - ELEWACJA ZACHODNIA
Jednostka projektowa:	MONDRA&design, Łukasz Woźniak ul. Długa 21, 95-030 Regów
Projektanci:	Uprawnienia: Podpis:
mgr inż. arch. Łukasz Woźniak	
mgr inż. arch. Bartłomiej Klepiński	275/66/WL
mgr inż. arch. Jarosław Duda	1/91/WL
Sprawdzający:	Uprawnienia: Podpis:
mgr inż. arch. Piotr Gawłowski	176/94/WL
Współpraca:	
mgr inż. arch. Rafał Wojski	
Faza:	Branża:
Projekt Budowlany	Architektura
Skala rysunku:	Nr arkusza: 1:50@60x42
Data: maj 2019	Nr strony: 76