


ELEWACJA POŁUDNIOWA

SKALA 1:50

- UWAGI:
1. ZDEMONTOWAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ,
 2. ZDJĄĆ ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE I ŁACENIE
 3. WYKONAĆ WZMOCNIENIE I REMONT WIEŻBY DACHOWEJ WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI
 4. ZAIMPREGNOWAĆ WIEŻBĘ ŚRODKIEM OGNIOSCHRONNYM
 5. WYKONAĆ NOWE ŁACENIE DACHU WG PROJ. KONSTRUKCJI
 6. POŁOŻYĆ NOWE POKRYCIE DACHOWE Z GONTU LUPANEGO ŚWIERKOWEGO DL. 50-60CM UKŁADANEGO PODWOJNIE. GONT IMPREGNOWAĆ DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI
 7. W SZCZYTACH KALENICY ZAMONTOWAĆ NOWE ODTWORZONE PAZURY
 8. ZAMONTOWAĆ NOWĄ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ, PRZEBIEG POKAZANO NA RYSUNKU ELEWACJA
 9. ZAMONTOWAĆ NOWE RYNNY KOPANE, IMPREGNOWANE I OKUTE BLACHĄ MIEDZIANĄ
 10. COKOŁ WOKOŁ BUDYNKU OCZYŚCIĆ
 11. WYMIENIĆ STOLARKĘ OKIENNA I DRZWIOWĄ WG RYS. ZESTAWIEN I RYS. DETALI
 12. ZLIKWIDOWAĆ DREWNIANE OKAPNIKI ZEWNĘTRZNE, WARSZTWE SPADKOWA WYROBIĆ W ZAPRAWIE TYNKARSKIEJ
 13. WYROBIĆ ROZGLIFIENIA WOKOŁ OKIEN
 14. WYKONAĆ NOWE OPASKI WOKOŁ SŁUPÓW DREWNIANYCH NA ELEWACII Z NACINANYCH GIĘTYCH LISTEWK:
 15. NA KAŻDYM SŁUPKU ZAMONTOWAĆ 3 OPASKI (NA BAZIE I NA GŁOWICY - ZGODNIE ZE STANEM IST. ORAZ W MIEJSCU SZTUKOWANIA SŁUPA)
 15. POZOSTAŁY ZAKRES PRAC WG OPISU ARCH. PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH I OPISÓW PROJ. BRANŻOWYCH
 16. PROJEKT JEST PROJEKTEM WIELOBRANŻOWYM, WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE

Stuć, stare splekane tynki cynamkowe kominy i wykonać obróbkę blacharską z blachy miedzianej na styku dachem



Wykonane wlotnie fundamenty pod osłonięta drewnianymi słupami zewnętrznymi - skuć splekane wyprawy tynkarskie, wzmocnić rozluźnione elementy kamienne, wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową z papy i wykonać posadzkę (mieszankę cementno-żwirową) w miejscach, gdzie została czasęć cokołu oczyścić przez mycie strumieniem wody pod ciśnieniem, naprawić splekanie i rozluźnione tynki

Adres obiektu:	ŁOPISZNA, GM. NOWY TARG, UL. GORCZAŃSKA 2, DZ. O NR EW. 2/1, 355, 41122, 4936, 4937, 4956
Nazwa obiektu:	PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZESPÓŁU DWORSKO-FOLWARCZNEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi
Nazwa rysunku:	DWOREK + KUCHNIA - ELEWACJA PODŁUDNIOWA
Jednostka projektowa:	MONDRAdesign Lukasz Woźniak ul. Długa 21, 35-030 Rzgów
Projektant :	Uprawnienia! Podpis:
mgr inż. arch. Lukasz Woźniak	
mgr inż. arch. Bartłomiej Klepiński	27598/WŁ
mgr inż. arch. Jarosław Duda	191/WŁ
Sprawdzający :	Uprawnienia! Podpis:
mgr inż. arch. Piotr Gawłowski	17694/WŁ
Współpraca :	
mgr inż. arch. Rafał Wołski	
Faza:	Bratka:
Projekt Budowlany	Architektura
Skala rysunku:	Nr arkusza: A1.1.7
Data:	Nr strony: 73
	maj 2019