


ELEWACJA PÓŁNOCNA

SKALA 1:50

UWAGI:

1. ZDEMONTOWAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ,
2. ZDJĄĆ ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE I ŁACENIE
3. ODTWORZYĆ WIEŻBĘ DACHOWĄ WEDŁUG PROJ. KONSTRUKCJI
4. ZAIMPREGNOWAĆ WIEŻBĘ ŚRODKIEM OGNIOSCHRONNYM
5. ODTWORZYĆ KOMIN MUROWANY
4. WYKONAĆ NOWE ŁACENIE DACHU WG PROJ. KONSTRUKCJI
5. POŁOŻYĆ NOWE POKRYCIE DACHOWE Z GONTU ŁUPANEGO ŚWIERKOWEGO DŁ. 50-60CM UKŁADANEGO PODWÓJNIE, GONT IMPREGNOWAĆ DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI
6. ZAMONTOWAĆ NOWĄ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ
7. WYMIENIĆ STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ WG RYS.
8. ZESTAWIEŃ I RYS. DETALI
8. WYKONAĆ NOWE OSZALOWANIE ZEWNĘTRZNE Z DESEK POZIOMYCH UKŁADANYCH NA ZAKŁAD - DREWNO MODRZEWIOWE; SZEROKOŚĆ DESEK 18CM (ZAKŁAD 3CM)
9. (SZERSZE NIŻ ZASTOSOWANE OBECNIE)
9. POZOSTAŁY ZAKRES PRAC WG OPISU ARCH., PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH I OPISÓW PROJ. BRANŻOWYCH
10. PROJEKT JEST PROJEKTEM WIELOBRANŻOWYM, WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE



Adres obiektu:	ŁOPUSZNA, GM. NOWY TARG, UL. GORCZAŃSKA 2, DZ. O NR EW. 1, 2/1, 22, 335/5, 4112/2, 4936, 4937, 4956
Nazwa obiektu:	PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZESPÓŁU DWORSKO-FOLWARCZNEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDDOWLANYMI
Nazwa rysunku:	BUDYNEK BIUROWY "GACEK" - ELEWACJA PÓŁNOCNA
Jednostka projektowa:	MONDRAdesign Łukasz Woźniak ul. Długa 21, 95-030 Rzgów
Projektant i :	Uprawnienia: Podpis:
mgr inż. arch. Łukasz Woźniak	
mgr inż. arch. Bartłomiej Klepiński	275/86/WŁ wzrostawca architektonicznej
mgr inż. arch. Jarosław Duda	1/91/WŁ wzrostawca architektonicznej
Sprawdzający :	Uprawnienia: Podpis:
mgr inż. arch. Piotr Gawłowski	176/94/WŁ wzrostawca architektonicznej
Współpraca :	
mgr inż. arch. Rafał Wojski	
Faza:	Branża:
Projekt Budowlany	Architektura
Skala rysunku:	Nr arkusza: 1:50 A/2.7
Data: maj 2019	Nr strony: 98