

ELEWACJA WSCHODNIA


SKALA 1:50

UWAGI:

1. ZDEMONTOWAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ,
2. ZDJĄĆ ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE I ŁĄCZENIE
3. WYKONAĆ WZMOCNIENIE I REMONT WIEŻBY DACHOWEJ WEDŁUG PROJEKTU KONSTRUKCJI
4. ZAIMPREGNOWAĆ WIEŻBĘ ŚRODKIEM OGNIOSCHRONNYM
5. WYKONAĆ NOWE ŁĄCZENIE DACHU WG PROJ. KONSTRUKCJI
6. POŁOŻYĆ NOWE POKRYCIE DACHOWE Z GONTU ŁUPANEGO ŚWIERKOWEGO DL. 50-60CM UKŁADANEGO PODWÓJNIE. GONT IMPREGNOWAĆ DO STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI
7. W SZCZYTACH KALENICY ZAMONTOWAĆ NOWE ODTWORZONE PAZURY
8. ZAMONTOWAĆ NOWĄ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ, PRZEBIEG POKAZANO NA RYSUNKU ELEWACJA
9. ZAMONTOWAĆ NOWE RYNNY KOPANE, IMPREGNOWANE I OKUTE BLACHĄ MIEDZIANĄ
10. COKÓŁ WOKÓŁ BUDYNKU OCZYŚCIĆ
11. WYMIENIĆ STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ WG RYS. ZESTAWIEN I RYS. DETALI
12. ZLIKWIDOWAĆ DREWNIANE OKAPNIKI ZEWNĘTRZNE, WARSTWĘ SPADKOWĄ, WYROBIĆ W ZAPRAWIE TYNKARSKIEJ
13. WYROBIĆ ROZGLIPIENIA WOKÓŁ OKIEN
14. WYKONAĆ NOWE OPASKI WOKÓŁ SŁUPÓW DREWNIANYCH NA ELEWACJI Z NACINANYCH, GIĘTYCH LISTEWK; NA KAŻDYM SŁUPKU ZAMONTOWAĆ 3 OPASKI (NA BAZIE I NA GŁOWICY - ZGODNIE ZE STANEM IST. ORAZ W MIEJSCU SZTUKOWANIA SŁUPA)
15. POZOSTAŁY ZAKRES PRAC WG OPISU ARCH., PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH I OPISÓW PROJ. BRANŻOWYCH
16. PROJEKT JEST PROJEKTEM WIELOBRANŻOWYM. WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE

Adres obiektu:	ŁOPUSZNA, GM. NOWY TARG, UL. GORCZAŃSKA 2, DZ. O NR EW. 2/1: 39/5, 41/22, 49/36, 49/37, 49/66
Nazwa obiektu:	PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZESPÓŁU DWORSKO-FOLWARCZNEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDDOWLANymi
Nazwa rysunku:	DWOREK + KUCHNIA - ELEWACJA WSCHODNIA
Jednostka projektowa:	MONDRA design, Łukasz Woźniak ul. Długa 21, 39-030 Regów
Projektanci:	mgr inż. arch. Łukasz Woźniak
mgr inż. arch. Bartłomiej Klepiński	
mgr inż. arch. Jarosław Duda	275/66/WŁ prof. habilitowany
mgr inż. arch. Jarosław Duda	179/1/WŁ prof. habilitowany
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Piotr Gawłowski
mgr inż. arch. Piotr Gawłowski	176/94/WŁ prof. habilitowany
Współpraca:	mgr inż. arch. Rafał Wojski
Faza:	Branża:
Projekt Budowlany	Architektura
Skala rysunku:	Nr arkusza: A/1:9
Data: maj 2019	Nr strony: 75

Skuć stare splekane tynki, ołdkować kominy i wykonać obródkę blacharską z blachy miedzianej na styku dachem



Wykonane wlotnie fundamenty pod osłoniętą drewnianymi słupami zewnętrznymi - skuć splekane wyprawy tynkarskie, wzmocnić rozluźnione elementy kamienne, wykonać poziomą izolację przeciwwilgociową z papy (poprzez jej wsunięcie między kamienie), wykonać nową tynki, pozostałą część cokołu oczyścić, przez mycie studzieniam wody pod ciśnieniem, naprawić splekane i rozluźnione tynki